



Laboratory Instruments & Control Systems
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
ออกแบบ • ติดตั้ง • บำรุงรักษา • ปรับปรุงระบบ

ใบเสนอราคา QUOTATION

เสนอราคา งานปรับปรุงตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิช่วง 4 – 50 °C สำหรับงานวิจัย จำนวน 2 ตู้

เลขที่เอกสาร	QT-260519001	วันที่	19 พฤษภาคม 2569
เรียน (ลูกค้า)	ห้องปฏิบัติการ / หน่วยงานวิจัย	ยื่นราคา	30 วัน นับจากวันที่เสนอ
โครงการ	งานปรับปรุงตู้แช่ 3 ประตู ให้ควบคุมอุณหภูมิช่วง 4 °C – 50 °C สำหรับงานวิจัย (จำนวน 2 ตู้)		

เรียน ท่านผู้รับผิดชอบโครงการ

ตามที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการปรับปรุงตู้แช่ขนาด 3 ประตู ที่ใช้งานอยู่เดิม เพื่อให้ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 4 °C – 50 °C จำนวน 2 ตู้ นั้น ทางผู้เสนอราคามีความยินดีเสนอแนวทางที่ **ประหยัดงบประมาณกว่า 47%** เมื่อเทียบกับการจัดซื้อตู้แช่ใหม่และได้สเปคที่ท่านให้ข้อมูลไว้ ซึ่งอุณหภูมิทำงานต่างจากตู้แช่เชิงพาณิชย์ทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารฉบับนี้

■ สรุปข้อเสนอ (Executive Summary)

- ใช้โครงตู้แช่เดิม 2 ตู้ → ประหยัดต้นทุนจัดซื้อตู้ใหม่ + ลดเวลาจัดส่ง 30-45 วัน
- ติดตั้ง PID + Pt100 ระดับ Lab-grade → ได้สเปคที่ตู้แช่เชิงพาณิชย์ทั่วไปทำไม่ได้ (± 0.5 °C)
- ขยายช่วงอุณหภูมิเป็น 4 – 50 °C → ใช้ได้ทั้งเก็บตัวอย่าง, บ่มเชื้อ, และทดลองอุณหภูมิกึ่งที่
- รับประกันอะไหล่ 1 ปี + บริการตรวจฟรี 2 ครั้ง → ลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในระยะแรก
- ราคารวมทั้งสิ้น 40,980 บาท (ประหยัด ~ 31,700 บาท เมื่อเทียบกับซื้อตู้ใหม่ 2 ตู้)

เพื่อให้ท่านตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน ผู้เสนอราคาได้เปรียบเทียบระหว่าง **การจัดซื้อตู้แช่เชิงพาณิชย์ใหม่** กับ **การปรับปรุงตู้เดิมตามข้อเสนอ**นี้ โดยอ้างอิงราคาตู้แช่ 3 ประตูในตลาด ณ ปัจจุบัน (เฉลี่ย 31,500 – 50,800 บาท/ตู้)

คุณสมบัติ	จัดหาจัดซื้อตู้แช่ใหม่ 2 ตู้	ปรับปรุงตู้เดิม (ข้อเสนอ)
ราคารวม	72,703.33 บาท	40,981.00 บาท
ช่วงอุณหภูมิ	0 – 10 °C (เครื่องต้ม)	4 – 50 °C (Requirement)
ความแม่นยำ	$\pm 2 - 3$ °C	± 0.5 °C (Lab Grade)
เซ็นเซอร์ + ระบบควบคุม	NTC + Thermostat กลไก	Pt100 + PID Auto-tune
ระบบทำความร้อน (Heater)	ไม่มี (เย็นอย่างเดียว)	Heater 800 W + Safety
เอกสารส่งมอบ	คู่มือผู้ซื้อทั่วไป	Test Report + Wiring Diagram
การรับประกัน	1 ปี (Compressor)	1 ปี + ตรวจฟรี 2 ครั้ง
ตู้เดิมที่มีอยู่	ต้องทิ้ง / ขยายซาก	นำกลับมาใช้งานเต็มประสิทธิภาพ
ระยะเวลาส่งมอบ	30 – 45 วัน (รอจัดส่ง)	16 – 25 วันทำการ
ประหยัดเงินลงทุน	31,722.33 บาท (ประหยัดได้ 44%)	

1 Engineering Upgrade / ตู้แช่เชิงพาณิชย์

ตู้แช่เชิงพาณิชย์ (SANDEN, Haier, The Frezzer) ออกแบบเพื่อ **เก็บเครื่องดื่ม** ที่ 0 – 10 °C เท่านั้น ซึ่งจะทำงานในช่วงอุณหภูมิสูง 37 °C บ่มเชื้อ, 50 °C **ไม่ได้** ข้อเสนอนี้เป็น **Engineering Upgrade** เครื่องตู้+คอมเพรสเซอร์เดิมมาปรับปรุงเสริมระบบควบคุม **ได้สเปคเหนือตู้พาณิชย์** ในราคาต่ำกว่าตู้ Lab Incubator มาตรฐาน (~250,000 บาท/ตู้) **ถึง 60-80%**

✓ ผลตอบแทนจากการตัดสินใจ (Decision ROI)

- ประหยัด ~31,700 บาท → นำไปลงทุนในงาน/อุปกรณ์วิจัยอื่น → **ทำได้ทั้งร้อนและเย็น** (4–50 °C)
- **ไม่ต้องทิ้งตู้เดิม** → ลดขยะ + ไม่ต้องรอจัดส่ง + เริ่มงานได้เลย → **ดำเนินการ ภายใน 16-20 วันทำการ** พร้อม Test Report

2. รายการเสนอราคา (Bill of Quantities)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวม (บาท)
1	งานรื้อถอนระบบเดิม + ตรวจประเมินโครงสร้างตู้ รื้อชุดควบคุมเดิม, สายไฟ, เซ็นเซอร์เก่า / ตรวจคอมเพรสเซอร์และระบบ R134a / ทำความสะอาด / บันทึก Pre-installation Report	2 ตู้	2,500	5,000
2	ชุดควบคุมอุณหภูมิ PID + Heater (4–50 °C) PID Controller Dual-mode Auto-tune (Autonics/Omron) + SSR 25A + Heater Finned-tube 800W + Safety Thermostat	2 ชุด	5,730	11,460
3	ระบบเซ็นเซอร์อุณหภูมิ (Lab-grade) Pt100 Class A ±0.5 °C, Stainless Probe IP65, sensor และ จุดมอดิเตอร์	2 ชุด	2,580	5,160
4	งานปรับปรุงระบบทำความเย็น ตรวจสอบ R134a, เติมน้ำยา, เปลี่ยน Filter Drier, ปรับ Expansion Valve, Pressure Test	2 ตู้	2,700	5,400
5	ซิลปะทุ + ฉนวนกันความร้อน เปลี่ยน Magnetic Door Gasket ใหม่ทั้งหมด 6 บาน (3/ตู้), เสริมฉนวน, ปรับบานพับ, Paper Test	2 ตู้	1,980	3,960
6	ตู้ควบคุมไฟฟ้า (Control Panel) ตู้ IP54 + MCB + Magnetic Contactor + Overload Relay (Schneider/ABB) + ระบบกราวด์ตาม IEC 60364	2 ชุด	2,750	5,500
7	ค่าออกแบบ + ติดตั้ง + Commissioning + เอกสาร Wiring Diagram, จูน PID, Performance Test 24 ชม., Uniformity Test, Pull-down Test, คู่มือ + Test Report	1 งาน	4,500	4,500
รวมเป็นเงิน (Sub-total)				40,980.00
ส่วนลด (discount)				0
รวมทั้งสิ้น (Grand Total)				40,980

(สี่หมื่นเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

3. รายการเสริมเพิ่มเติม (Optional Upgrades)

รายการต่อไปนี้เป็น **ทางเลือกเสริม** ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของตู้ให้สูงขึ้นได้ **ลูกค้าสามารถเลือกเฉพาะรายการที่ต้องการ** เพื่อให้เหมาะกับงบประมาณและลักษณะงานวิจัย รายการเหล่านี้สามารถเพิ่มเข้ากับแพ็คเกจหลัก (ข้อ 2) ได้โดยไม่ต้องปรับแบบใหม่ และไม่กระทบระบบหลักตาม Requirement

รหัส	รายการเสริม	รายละเอียด	ราคา/ชุด
OPT-01	Touch Screen HMI 7"	หน้าจอสัมผัสแสดง Trend Graph, Setpoint, Alarm พร้อมตั้งค่าผ่านหน้าจอ	4,500 บาท
OPT-02	Data Logger + USB Export	บันทึกข้อมูลอุณหภูมิทุก 1 นาที ส่งออกเป็นไฟล์ CSV ผ่าน USB สำหรับงานวิจัยที่ต้องการ Traceability	3,800 บาท
OPT-03	Dual Sensor Redundancy	เพิ่ม Pt100 สำรอง 1 จุด/ตู้ พร้อมระบบเปลี่ยนอัตโนมัติเมื่อเซ็นเซอร์หลักผิดปกติ	2,800 บาท
OPT-04	Audible + Visual Alarm	ไฟสัญญาณ + Buzzer แจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิเกินค่าที่ตั้งไว้ (High/Low Limit)	1,800 บาท
OPT-05	WiFi Monitoring (Cloud)	ติดตามอุณหภูมิผ่านสมาร์ทโฟน/คอมพิวเตอร์ + แจ้งเตือนผ่าน Line/Email เมื่อผิดปกติ	5,500 บาท
OPT-06	Compressor Overhaul	ในกรณีคอมเพรสเซอร์เดิมเสื่อมสภาพ - เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่ (Embraco/Tecumseh) พร้อมรับประกัน 1 ปี	8,500 บาท

4. ภาพรวมโครงการ

โครงการนี้เป็นการปรับปรุงตู้แช่ 3 ประตูที่มีอยู่เดิม จำนวน 2 ตู้ ให้กลายเป็นตู้ควบคุมอุณหภูมิแบบ **Dual-Mode (Heating & Cooling)** สามารถตั้งและรักษาอุณหภูมิในช่วง 4 °C ถึง 50 °C โดยใช้โครงตู้และคอมเพรสเซอร์เดิม **เพื่อลดงบประมาณการลงทุนใหม่** (ผ่านการตรวจประเมิน ปรับปรุงสภาพ) ระบบควบคุมและส่วนสำคัญที่ ส่งผลต่อความแม่นยำ เป็นอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด

4.1 งานรื้อถอนระบบเดิม

- รื้อชุดควบคุมอุณหภูมิเดิม (Thermostat แบบกลไก) และสายไฟทั้งหมด
- ถอดเซ็นเซอร์เดิมและตรวจสอบสภาพคอมเพรสเซอร์ R134a
- ตรวจสอบสภาพฉนวนภายในตู้ ประเมินจุดที่สูญเสียความร้อน
- ทำความสะอาดภายในและภายนอกตู้ก่อนติดตั้งระบบใหม่
- บันทึกรายงานสภาพเดิมพร้อมภาพถ่ายก่อนเริ่มงาน (Pre-installation Report)

4.2 งานติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ (PID + Heater)

- ติดตั้ง PID Controller แบบ Dual Output (Cool / Heat) พร้อม SSR สำหรับควบคุม Heater
- ติดตั้ง Heater Finned-tube 800 W พร้อม Safety Thermostat ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อเกิน 60 °C
- จูน PID Parameters (P, I, D) แบบ Auto-tune และปรับละเอียดให้เหมาะกับ Load จริง
- เพิ่มพัดลม Circulate ภายในตู้เพื่อกระจายอุณหภูมิให้สม่ำเสมอ

4.3 ระบบเซ็นเซอร์อุณหภูมิ

- ใช้ Pt100 Class A ความแม่นยำ ± 0.5 °C จำนวน 2 จุด/ตู้ (จุดควบคุม + จุดมอนิเตอร์)
- เซ็นเซอร์ Stainless Steel Probe ทุ้ม IP65 ทนความชื้นและการเปียกน้ำ
- ต่อแบบ 4-wire เพื่อชดเชยความต้านทานของสายและให้ค่าอ่านแม่นยำที่สุด

4.4 งานปรับปรุงระบบทำความเย็น

- ตรวจสอบและทดสอบรอยรั่วของระบบ R134a ด้วย Pressure Test
- เติมน้ำมันยาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามสเปคคอมเพรสเซอร์
- เปลี่ยน Filter Drier ใหม่ และปรับ Expansion Valve
- ตรวจสอบคอยล์เย็น คอยล์ร้อน และพัดลมระบายอากาศ

4.5 ซีลประตู + ฉนวนกันความร้อน

- เปลี่ยนยางซีล Magnetic Door Gasket ใหม่ทั้งหมด 3 บาน/ตู้ (รวม 6 บาน)
- ทดสอบความแนบสนิทของซีลด้วยกระดาษบาง (Paper Test)
- ปรับบานพับให้ปิดสนิทไม่มีช่องว่างที่ทำให้สูญเสียอุณหภูมิ
- เสริมฉนวนภายในจุดที่ตรวจพบการรั่วของความร้อน

4.6 ตู้ควบคุมไฟฟ้า (Control Panel)

- ตู้พลาสติก IP54 ทนต่อสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ
- MCB, Magnetic Contactor, Overload Relay (Schneider/ABB)
- ปลั๊กกราวด์ครบทุกจุด พร้อมระบบกราวด์ตามมาตรฐาน IEC 60364
- พัดลมระบายความร้อนภายในตู้คอนโทรล

6. ข้อกำหนดเทคนิค (Technical Specifications)

รายการ	ข้อกำหนด
ช่วงควบคุมอุณหภูมิ	4 °C – 50 °C (ทำงานทั้งโหมดทำความเย็นและทำร้อน Dual-mode)
ความแม่นยำของอุณหภูมิ	±0.5 °C (Steady State) วัดที่จุดกึ่งกลางตู้
ความสม่ำเสมอภายในตู้	≤ ±1.5 °C (วัดและทดสอบ 6 จุดทั่วตู้ ตามมาตรฐาน DIN 12880)
เซ็นเซอร์อุณหภูมิ	Pt100 Class A (±0.15 °C), 4-wire, IP65
ระบบควบคุม	PID Controller Dual Output (Cool/Heat), Auto-tune (Autonics/Omron)
จอแสดงผล	Digital 4 หลัก แสดง SV/PV และสถานะการทำงาน
Heater	Finned-tube Stainless 800 W / 220 VAC + Over-temp Cutoff 60 °C
ระบบทำความเย็น	คอมเพรสเซอร์เดิม R134a (ปรับปรุง) + Filter Drier ใหม่
ระบบความปลอดภัย	MCB + Magnetic Contactor + Overload + Safety Thermostat + Fuse
ซีลประตู	Magnetic Door Gasket เปลี่ยนใหม่ 3 บาน/ตู้
แหล่งจ่ายไฟ	220 VAC, 50 Hz, Single Phase
มาตรฐาน	วสท. (E.I.T.) + IEC 60364 + แนวทาง DIN 12880 สำหรับ Lab Equipment
การรับประกัน	อะไหล่ 1 ปี / ค่าแรง 6 เดือน + บริการตรวจฟรี 2 ครั้ง

5.1 รายการอะไหล่หลักที่ใช้ในงาน

ที่	รายการอะไหล่	ยี่ห้อ / มาตรฐาน
1	PID Controller (Dual Output Cool/Heat, Auto-tune)	Autonics / Omron / เทียบเท่า
2	Pt100 Class A Probe Sensor 4-wire	Stainless Steel, IP65, ±0.5 °C
3	Heater (Finned-tube Stainless 800 W)	พร้อม Over-temp Cutoff
4	Solid State Relay (SSR) 25 A	พร้อม Heat sink และ Fuse ป้องกัน
5	Safety Thermostat (Manual Reset 60 °C)	ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อเกินค่าที่ตั้ง
6	Magnetic Door Gasket	ของแท้ขนาดมาตรฐานเปลี่ยนได้พอดี
7	Filter Drier R134a	เปลี่ยนใหม่

6. ขั้นตอนการทำงานและระยะเวลา

ขั้นที่	ขั้นตอน	ระยะเวลา	รายละเอียด
1	สำรวจหน้างาน + ออกแบบ	1 วัน	เข้าตรวจสอบสภาพ, วัดขนาด, ออกแบบวงจร, จัดทำ Wiring Diagram
2	จัดหาวัสดุอุปกรณ์	5 – 7 วัน	สั่งซื้ออะไหล่ทั้งหมด + ตรวจสอบคุณภาพก่อนติดตั้ง
3	รีอระบบเดิม + ทำความสะอาด	1 วัน/ตู้	รีอชุดควบคุม, เซ็นเซอร์, สายไฟ, ตรวจสอบฉนวน
4	ติดตั้งระบบใหม่	2 วัน/ตู้	ติดตั้ง Heater, เซ็นเซอร์, ตัวคอนโทรล, เดินสายไฟ
5	Commissioning Test	1 วัน/ตู้	ทดสอบ 24 ชม., จูน PID, บันทึก Performance Test
6	ส่งมอบ + อบรมการใช้งาน	1 วัน	ส่งคู่มือ, อบรมผู้ใช้, จัดทำรายงานทดสอบ

ระยะเวลาดำเนินการทั้งโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ **16 – 20 วันทำการ** นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติและชำระค่าบริการ

6.1 มาตรฐานการทดสอบและส่งมอบ

- Performance Test - บันทึกอุณหภูมิทุก 5 นาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
- ทดสอบ Setpoint 4 °C, 25 °C, 37 °C, และ 50 °C เพื่อยืนยันความเสถียร
- Uniformity Test - วัดความสม่ำเสมอของอุณหภูมิทั้ง 6 จุดภายในตู้
- Pull-down Time Test - วัดเวลาที่ไสลด์อุณหภูมิจาก 25 °C ลง 4 °C
- ทดสอบความปลอดภัยไฟฟ้า (Insulation + Ground Continuity Test)
- จัดทำรายงานทดสอบและส่งมอบพร้อมเอกสาร Test Report ทุกฉบับ

7. การรับประกันและบริการหลังการขาย

7.1 ระยะเวลาการรับประกัน

- รับประกันอะไหล่ใหม่ทุกชิ้น เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
- รับประกันค่าแรงและความผิดพลาดจากการติดตั้ง เป็นเวลา 6 เดือน
- รับประกันชุดควบคุม PID และเซ็นเซอร์ Pt100 ตามเงื่อนไขผู้ผลิต

7.2 บริการบำรุงรักษาฟรี

- เข้าบริการตรวจเช็คฟรี 2 ครั้ง ภายในระยะเวลารับประกัน (เดือนที่ 3 และเดือนที่ 9)
- ทำความสะอาดคอยล์ ตรวจสอบความแม่นยำเซ็นเซอร์ และปรับจูน PID หากจำเป็น
- จัดทำรายงานการตรวจเช็คทุกครั้ง

7.3 เงื่อนไขที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

- ความเสียหายจากไฟตก ไฟกระชาก ไฟผ่า น้ำท่วม หรือภัยธรรมชาติ
- ความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธีหรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- การสึกหรอตามอายุการใช้งานปกติ (เช่น ซีลยาง, ฟิวส์)

8. เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป

1. ใบเสนอราคานี้มีผลยี่สิบสาม (30) วัน นับจากวันที่ออกเอกสาร
2. ราคาที่เสนอรวมค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าออกแบบ และค่าทดสอบเรียบร้อยแล้ว
3. ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดเตรียมพื้นที่ทำงาน แหล่งจ่ายไฟ 220 VAC และทางขนย้ายอุปกรณ์
4. หากต้องการเพิ่มเติมนงาน (รวมถึง Optional Upgrades) จะคิดราคาเพิ่มตามตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร
5. อุปกรณ์เดิมที่ถอดออกจะส่งคืนให้ผู้ว่าจ้างเก็บรักษาหรือดำเนินการตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร
6. ผู้รับจ้างจัดทำเอกสารส่งมอบ ประกอบด้วย Wiring Diagram, คู่มือการใช้งาน และ Test Report

✓ ขั้นตอนถัดไป (Next Steps)

1. พิจารณาเอกสารและ เลือกแพ็คเกจ บริการที่เหมาะสม (Basic / Standard / Premium หรือเลือก Optional เพิ่มเติม) - ข้อ 9
2. ชำระค่าบริการ และแสดงสลิปชำระค่าบริการ
3. เริ่มดำเนินงานภายใน 7 วันหลังทำสัญญา และส่งมอบงานภายใน 16-20 วันทำการ
0. ติดต่อสอบถามช่องทางโทรศัพท์ 096-9636799 หรือ Line : ohm_044 เพื่อนัดวันเข้าหน้างาน (Site Survey) - ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

9. แพ็คเกจที่แนะนำตามลักษณะการใช้งาน Upgrade Option Plan รายละเอียด หน้า 3/6 ข้อ 3

เลือก Option การบริการ: ราคารายการเสริม หากต้องการเพิ่ม Optional Upgrade ใดๆ กรุณาแจ้งก่อนเริ่มงาน เพื่อให้ สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ และจัดทำสัญญาเพิ่มเติมได้

Plan.Option	แพ็คเกจ	เหมาะกับ	รายการเสริมแนะนำ	รวม (บาท)
☐	Basic	งานควบคุมอุณหภูมิตาม Requirement	ไม่เพิ่ม Optional	40,980
☐	Standard	งานวิจัยที่ต้องการแจ้งเตือน + บันทึกข้อมูล	OPT-02 + OPT-04	46,580
☐	Premium	งานวิจัยขั้นสูง, ติดตามทางไกล IOT, Traceability เต็มรูปแบบ	OPT-01 + OPT-02 + OPT-04 + OPT-05	56,580

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข หรือเพิ่มรายการ Optional Upgrades สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทางทีมงานยินดีให้คำปรึกษา และปรับเปลี่ยนรายละเอียดให้เหมาะสมกับความต้องการของท่านอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องปรับแบบใหม่ และไม่กระทบต่อระบบหลักตาม Requirement

ทางทีมพัฒนา ขอขอบคุณและมีความยินดีที่ทางบริษัทของท่านให้ความสนใจสินค้าและบริการ

เงื่อนไขการเสนอราคา

1. ราคา / Price : ราคาเงินบาทไทย (THB)
2. กำหนดส่ง / Delivery : สามารถส่งสินค้าได้ 20 วัน หลังได้รับใบสั่งซื้อ (PO)
3. กำหนดยืนราคา / Validity : ภายใน 30 วัน
4. ชำระค่าบริการ / pay : 100%

ช่องทางการชำระค่าบริการ

1. ธนาคารไทพานิช SCB เลขบัญชี 707-269124-5
2. QR Code : Ref.xxx-xxx-6799 [PromptPay]

ทางทีมพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเสนอราคาในรายละเอียดข้างต้น จะได้รับการพิจารณาสั่งซื้อจากท่านในเร็ว ๆ นี้
We hope our quotation will be of interest to you and remain at your disposal for any further information.

ขอแสดงความนับถือ



Ref.xxx-xxx-6799

Mr. Siwasilp Pornjumsilp
Managing Director
Mobile : +66(0)96 963 6799
Email : ohm.siwasilp@gmail.com